

Öffentliche Ausschreibung

Die Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern schreibt im Auftrag der **Ortsgemeinde Klingenmünster** auf der Grundlage der VOB/A die nachstehenden Bauleistungen öffentlich aus:

Aufstockung Turnhalle der Grundschule Klingenmünster

300-02 Erdbauarbeiten

Umfang der Leistung:

Baustelleneinrichtung

Offene Wasserhaltung

Trägerbohlenwand 65,00 m²

Statische Berechnung Verbau psch

Rückbau Einfriedung 18,00 lfm

Sträucher und Wurzeln entfernen 1 Stk

Wurzelstöcke roden 3 Stk

Rückbau Handlauf 37,00 lfm

Abbruch und Rückbau Außentreppe 1 Stk

Ausbau und Zwischenlagerung Pflastersteine 120,00 m²

Rückbau Unterbau Splitt, Schotter 5,000 m³

Rückbau Waschbetonplatten 20,00 m²

Lager- und Kranplatz erstellen 13,000 m³

Oberboden abtragen und entsorgen 15,000 m³

Erdausbub Baugrube 850,000 m³

Aushub für Fundamente 6,000 m³

Erdaushub, Entwässerung bis 1,50 m tief 22,000 m³

Verfüllen Mineralgemisch 250,00 t

Verfüllen Frostschutzmaterial 0/45 60,00 t

Verfüllen Rohrbettung Sand 30,00 t

Verfüllen Recyclingsand 0/8 250,00 t

Verfüllen Recyclingschotter 0/45 380,00 t

Noppenbahn 180,00 m²

Abplanen Baugrube 240,00 m²

Säubern Kellerwand 120,00 m²

Ausbau und Entsorgen Drainplatten an Kellerwand 120,00 m

Liefern und Verlegen von Drainageleitungen 70,00 lfm

Spülschacht 2 Stk

LAGA-Untersuchung 1 Stk

Entwässerungsrohre PVC DN 100 60 lfm

Entwässerungsrohre PVT DN 150 20,00 lfm

300-03 Rohbauarbeiten

Umfang der Leistung:

Baustelleneinrichtung 1 psch

Bauzaun 62,00 lfm

Bauzaun vorhalten 24,00 Wo

Einzelsprieße 20 Stk

Entwässerungsrohre PVC DN 100 20,00 lfm

Entwässerungsrohre PVC DN 125 10,00 lfm

Entwässerungsrohre PVC DN 150 10,00 lfm

Frostschutzmaterial 0/45 20,00 t

Sauberkeitsschicht 5cm 40,00 m²

Perimeterdämmung unter Bodenplatte 40,00 m²
Perimeterdämmung Wand 180,00 m²
StB-Bodenplatte 40,00 m²
Kombiarbeitsfugenband 55,00 lfm
Klemmfugenbänder 20,00 lfm
Abdichtung Wand 180,00 m²
StB-Außenwand 12,00 m³
StB-Massivdecke Ortbeton 165,00 m²
StB-Treppe 1 Stk
Baustahl Lagermatten 2.000,00 kg
Baustahl, Stabstahl 2.000,00 kg
Außenmauerwerk T8 30cm 35,00 m²
Mauerwerk Hlz 24cm 60,00 m²

300-16 Gerüstarbeiten

Umfang der Leistung:

Fassadengerüst Lastklasse 3 510,00 m²
Vorhalten Fassengerüst 40,00 Wo
Gerüstausleger/ Innenkonsolen 65,00 lfm
Vorhalten Gerüstausleger/ Innenkonsolen 40,00 Wo
Dachdeckerfangschutz 65,00 lfm
Vorhalten Dachdeckerfangschutz 40,00 Wo
Staubschutznetz 150,00 m²
Arbeitsgerüst innen 60,00 m²
Vorhalten Arbeitsgerüst innen 4,00 Wo
Fassadengerüst Lastklasse 5 50,00 m²
Vorhalten Fassadengerüst Lkl 5 3,00 Wo
System-Gitterträger 2 Stk
Vorhalten Gitterträger 40,00 Wo
Gerüsttreppenturm 0,64 m, Klasse A 1 Stk
Vorhalten Gerüsttreppenturm 40,00 Wo
Fluchttreppenturm 2 Stk
Vorhalten Fluchttreppenturm 50,00 Wo
einmaliger Umbau

Submissionstermine:

22. August 2024, 14:00 Uhr 300-02 Erdbauarbeiten
22. August 2024, 14:15 Uhr 300-03 Rohbauarbeiten
22. August 2024, 14:30 Uhr 300-16 Gerüstarbeiten

Die Angebotsunterlagen können ab sofort bei der elektronischen Vergabepattform Auftragsbörse (<http://www.auftragsboerse.de>) kostenlos heruntergeladen werden.

Es werden nur fachkundige und leistungsfähige Bieter beauftragt, die gewerbemäßig die zu erbringenden Leistungen ausführen und nachweislich gleichartige Maßnahmen zufriedenstellend ausgeführt haben.

Bad Bergzabern, 05. August 2024

Im Auftrag

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern

-Bauabteilung-