

Öffentliche Ausschreibung

Die Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern schreibt im Auftrag der **Ortsgemeinde Pleisweiler-Oberhofen** auf der Grundlage der VOB/A die nachstehenden Bauleistungen öffentlich aus:

Erweiterung der KiTa Waldgeister und Neubau eines Vereinsheims an der Nonnensuselhalle Pleisweiler-Oberhofen

1. Dachabdichtungs- und Spenglerarbeiten

Umfang der Leistung:

Erweiterung KiTa:

- 160m² - Dampfsperre Bodenplatte
- 185m² - Dampfsperre Dachfläche
- 170m² - Grund-/Gefälledämmung
- 170m² - Kunststoff- Dachbahn
- 1 St. - Lichtkuppel, Dachausstieg
- 1 St. - Lichtkuppel, Rauchableitung

8m - Fallrohr

46m - Attikaabdeckung

Neubau Vereinsheim:

- 65m² - Dampfsperre Bodenplatte
- 105m² - Dampfsperre Dachfläche
- 85m² - Grund-/Gefälledämmung
- 105m² - Kunststoff- Dachbahn
- 2 St. - Lichtkuppel

29m - Attikaabdeckung

31m - Abdeckung Dachvorsprung

2. Elektroinstallationsarbeiten

Umfang der Leistung:

Erweiterung KiTa:

- 2 St. - Unterverteilung
- 3 St. - Tasterschaltung
- 3 St. - Wechselschaltungen
- 26 St. - Steckdosen
- 15 St. - Jalousienschalter
- 10 St. - Raumtemperaturregler
- 5 St. - LED-Wannenleuchte
- 1 St. - RWA-Treppenhauszentrale
- 2 St. - Elektrische Türverriegelung

Neubau Vereinsheim:

- 1 St. - Unterverteilung
- 1 St. - Tasterschaltung
- 6 St. - Ausschaltungen
- 40 St. - Steckdosen
- 3 St. - LED-Wannenleuchte

3. Gerüstbauarbeiten

Umfang der Leistung:

Erweiterung KiTa:

400m² - Fassadengerüst

1 St. - Treppenaufstieg

200m - Konsollagen

Neubau Vereinsheim:

130m² - Fassadengerüst

30m – Konsollagen

4. Heizungsbau- und Sanitärinstallationsarbeiten

Umfang der Leistung:

Heizungsanlage:

2 St. - Luft-/Wasser- Wärmepumpe (14,7 kW)

5 St. - Heiz-/Kühlkreisverteiler

3 St. - Druckausdehnungsgefäß

1 St. - Pufferspeicher (950 L)

1 St. - Frischwassermodul

1 St. - Wohnungsstation

190m - Rohrleitungen C-Stahl

100m - Edelstahlrohr

120m - Mehrschichtverbundrohr

40m - Abwasserleitungen

1 St. - Enthärtungsanlage

Erweiterung KiTa:

290m² - Fußbodenheizung

5 St. - FBH-Verteilerschrank

8 St. - Wand-WC

8 St. - Waschtische

Neubau Vereinsheim:

1 St. - Split- Klimagerät

1 St. - Kompakt- Durchlauferhitzer

5. Holzbau-/Zimmerarbeiten

Umfang der Leistung:

Erweiterung KiTa:

15m³ - Konstruktions- Vollholz

5m³ - Brettschichtholz

1.100m - Abbund

320m² - OSB-Schalung

160m² - Holzfaserplatte

180m² - Brettstapeldecke

Neubau Vereinsheim:

4m³ - Konstruktions- Vollholz

4m³ - Brettschichtholz

250m - Abbund

110m² - OSB-Schalung

60m² - Holzfaserplatte

110m² - Brettstapeldecke

6. Rohbauarbeiten

Umfang der Leistung:

Erweiterung KiTa:

Erdarbeiten

470m³ - Boden Baugrube beseitigen

150m³ - Bodenaustausch

160m³ - Arbeitsraum verfüllen

Entwässerungs-/Kanalarbeiten

88m - KG-Rohr-2000

Betonarbeiten

71m³ - Ortbeton, Bodenplatte

165m² - Ortbeton, Wände

175m² - Ortbeton, Deckenplatte

1 St. - Geschosstreppe

17 to - Betonabstahl

115m² - Wärmedämmung unter Bodenplatte

Neubau Vereinsheim:

Erdarbeiten

140m³ - Boden Baugrube beseitigen

55m³ - Bodenaustausch

50m³ - Arbeitsraum verfüllen

15m³ - Kapillarbrechende Schicht

Entwässerungs-/Kanalarbeiten

35m - KG-Rohr-2000

Betonarbeiten

18m³ - Ortbeton, Bodenplatte

5m³ - Ortbeton, Streifen-/Einzelfundamente

28m² - Ortbeton, Wände/Sockel

3,3 to - Betonabstahl

55m² - Wärmedämmung unter Bodenplatte

Submissionstermine: 16. Mai 2024, ab 10:00 Uhr

Die Angebotsunterlagen können ab sofort bei der elektronischen Vergabeplattform Auftragsbörse (<http://www.auftragsboerse.de>) kostenlos heruntergeladen werden.

Es werden nur fachkundige und leistungsfähige Bieter beauftragt, die gewerbemäßig die zu erbringenden Leistungen ausführen und nachweislich gleichartige Maßnahmen zufriedenstellend ausgeführt haben.

Bad Bergzabern, 19. April 2024

Im Auftrag

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern

-Zentrale Vergabestelle-