Öffentliche Ausschreibung

Die Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern schreibt im Auftrag der **Verbandsgemeinde Bad Bergzabern** auf der Grundlage der VOB/A die nachstehenden Bauleistungen öffentlich aus:

Neubau Feuerwehrhaus und kommunaler Bauhof Klingenmünster

Erdbauarbeiten

Umfang der Leistung:
ca. 4.100 qm Baufeld freimachen
ca. 1.000 cbm Oberboden abtragen und umsetzen
ca. 1.000 to Bodenverbesserung einbringen
ca. 126 St. Mauerscheiben versch. Größen
ca. 340 lfm Zaun, Doppelstabgittermatten
ca. 1.000 qm Gründung für BP, Vorbereitung
ca. 580 to Schottertragschicht
ca. 400 cbm Aushub für Leitungsgräben
ca. 500 cbm Aushub für Kontrollschächte, Zisternen, Sedimentationsanlage, Ölabscheider
ca. 650 lfm Entwässerungsrohre versch. Größen
6 St. Kontrollschacht
2 St. Regenwasser Erdtank
2 St. Sedimentationsanlage
ca. 800 lfm Leerrohre, Flexrohr, versch. Größen

Rohbauarbeiten

Umfang der Leistung:
Baustelleneinrichtung, WC, Container u.a.
250 lfm Bauzaun
Baukran, Vorhaltung ca. 17 Wo
Erdungsanlage, Rundleiter Edelstahl ca. 600 lfm
Gefällebetonarbeiten
BP 25 cm ca. 65 qm im Gefälle mit Punktablauf
BP 30 cm ca. 370 qm im Gefälle mit Verdunstungsrinne
BP 25 cm ca. 400 qm
BP 20 cm ca. 215 qm, im Gefälle, flügelgeglättet
Fundamentbeton in Schalung, ca. 25 cbm
Stahlbetonarbeiten, Wände, Stützen ca. 15 cbm
Stahlbetonarbeiten, Ringanker, Unterzüge ca. 25 cbm
STB Decke 22 cm ca. 400 qm
STB Decke 20 cm, 2 St. ca. 15 qm + 25 qm
STB Attika ca. 15 cbm
Mauerwerk, 24 cm ca. 280 qm
Mauerwerk, 36,5 cm ca. 400 qm

Gerüstbauarbeiten

Umfang der Leistung:
1.420 qm Arbeits- und Fassadengerüst
1 St. Treppenturm
215 lfm Konsolen 30 cm
450 qm Innengerüst

Heizungs- und Sanitärinstallationen

Umfang der Leistung:

1 St. Kompakt-Heizungsverteiler mit 4 Abgängen
1 St. Wärmepumpe mit Pufferspeicher
ca. 420 lfm Heizungsrohrleitungen aus Edelstahl mit Formteilen, DN 12 bis DN 50
1 St. Membranausdehnungsgefäße
4 St. Umwälzpumpen
4 St. Regelventile mit Stellantrieb
10 St. Deckenstrahlplatten
ca. 350 qm Fußbodenheizung
1 St. Plattenheizkörper
1 St. Abscheideranlage zur Begrenzung von Kohlenwasserstoffen in Abwasser
ca. 180 lfm Abwasserleitung aus Kunststoff mit Formteilen, DN 50 bis DN 125
ca. 320 lfm Trink-/ Prozesswasserrohrleitungen aus Edelstahl mit Formteilen, DN 12 bis DN 40
9 St. Toiletten samt Montagegestell
3 St. Urinale samt Montagegestell
9 St. Waschtische samt Montagegestell
4 St. Duschen
diverse Wärmedämmarbeiten für Heizungs-, Trinkwasser- und Entwässerungsleitungen
diverse Accessoires für Sanitäre Einrichtungsgegenstände
ca. 230 lfm Druckluftleitungen mit Formteilen, DN12 bis DN 25
1 St Drucklufterzeugungsanlage für Werkstatt- und Feuerwehrbetrieb
ca. 230 lfm Druckluftleitungen mit Formteilen, DN12 bis DN 25

Lüftungs- und Kälteinstallationen

Umfang der Leistung:

1 St. Lüftungsgerät, Kompakt, 3.130 m³/h, mit Wärmerückgewinnung und Regelung
2 St. Abluftelemente 60 m³/h
1 St. Fahrzeugabgas-Absauganlage für 5 Stellplätze
ca. 120 m² Lüftungskanäle und Luftkanalformstücke
ca. 100 lfm Wickelfalzrohr und Formteile, DN 80 bis DN 250
9 St. Drallluftauslässe
20 St. Tellerventile
3 St. Wetterschutzgitter
4 St. Brandschutzklappen
1 St. Steuerschrank für Brandschutzklappen
ca. 20 m² Wärmedämmarbeiten für Lüftungskanäle und Luftkanalformstücke
1 St R32-Split-Klimaanlage

Submissionstermine: 10. Dezember 2026, ab 10.00 Uhr

Die Angebotsunterlagen können ab sofort bei der elektronischen Vergabeplattform Auftragsbörse (http://www.auftragsboerse.de) kostenlos heruntergeladen werden.

Es werden nur fachkundige und leistungsfähige Bieter beauftragt, die gewerbemäßig die zu erbringenden Leistungen ausführen und nachweislich gleichartige Maßnahmen zufriedenstellend ausgeführt haben.

Bad Bergzabern, 10. November 2026
Im Auftrag
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern
-Zentrale Vergabestelle-